

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET
DE LA SECURITE PUBLIQUE

COMMUNE CANKUZO

Addendum N°1 à l'Appel d'Offres N° : PRODECI-TURIKUMWE/COMMUNE
CANKUZO/008/T/CDS/2022

Titre du Marché : TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE
GATUNGURWE

1. Ajouts des quantités dans le cadre du devis du bloc morgue :

Il a été constaté une omission des quantités au niveau du cadre du devis du bloc morgue, dans le DAO des travaux d'extension du CDS Gatungurwe, émis le : 10/08/2022. Il s'agit des éléments repris dans le tableau suivant :

TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE GATUNGURWE EN COMMUNE CANKUZO					
I.6. BLOC MORGUE					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX					
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U HTVA	P.T HTVA
TER-	TERRASSEMENTS.				
TER-1.	Abattage et dessouchage d'arbres et arbustes	ff	1		
TER-2.	Décapage de la terre végétale (y compris l'évacuation des débris éventuels)	m ²	56		
TER-3.	Terrassement des plates formes				
TER-3.1	Terrassement en déblais	m ³	28		
TER-3.2	Terrassement en remblais	m ³	0		
TER-4.	Fouilles pour fondation (y compris implantation)	m ³	3,04		
	Sous- Total. Terrassements				
BET-	BETONS				
BET-1.	Béton de propreté dosé à 150 kg/m³				
BET-1-1.	Béton de propreté sous semelles	m ³	0,2		
BET-2.	Béton dosé à 300 kg/m ³ pour socles sous poteaux métalliques des entrées				
BET-3.	Béton non armé dosé à 300 kg/m ³				
BET-3.1.	Béton non armé pour trottoir	m ³	1,3552		

TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE GATUNGURWE EN COMMUNE CANKUZO

I.6. BLOC MORGUE

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U HTVA	P.T HTVA
BET-3.2.	Béton de forme de 7 cm d'épaisseur dosé à 300 kg /m ³ sur hérisson	m ³	0,7056		
BET-3.2.	Béton de rampe	m ³	0,9		
BET-4 .	Béton armé dosé à 350 kg/ m³	m ³			
BET-4.1.	Semelle en béton armé	m ³	0,512		
BET-4.2.	Longrines en béton armé (20 cm x 20 cm)	m ³	0,576		
BET-4.3.	Colonne en béton armé (20x20cm)	m ³	0,8		
BET-4.4.	Chaînage haut en béton armé (20x20cm)	m ³	0,576		
BET-4.5.	Dallettes de traversée pour les véhicules et piétons		0		
BET-4.5. 1	Dallettes 100x80x14cm sur caniveau type 1		0		
BET-5.	Béton armé dosé à 300 kg/m ³		0		
BET-5.1.	Dallage de sol intérieur en béton armé (ép. :7cm)		0		
BET-5.2.	Dallage de sol extérieur pour aires de circulation				
BET-5.3.	Béton légèrement armé pour dalle des placards	m ³	0		
BET-5.4.	Béton de paille légèrement armé	m ³	0,24		
	sous total Béton				
PAV-	PAVEMENT				
PAV-1.	Lit de sable	m ³	1,314		
PAV-2.	Hérisson de moellons intérieur et extérieur de 20cm d'épaisseur	m ³	5,23		
PAV-3.	Film polyane	m ²	11,4		
	sous total pavement				
MAC-	MACONNERIE.				
MAC-1.	Maçonnerie de soubassement en moellons au mortier de ciment	m ³	4,48		
MAC-2.	Film polyane sous murs.	ml	14,4		
MAC-3.	Maçonnerie en briques cuites de 20 cm d'épaisseur	m ²	46,3		
MAC-4.	Maçonnerie en briques cuites de 10 cm d'épaisseur	m ²	0		
MAC-5.	Maçonnerie des claustras 20cmx20cm ouverts	m ²	0		
	Sous-total: Maçonnerie				
REV-	REVETEMENT.				
REV-1.	Revêtements du sol				
REV-1.1.	Chape lissée	m ²	0		
REV-1.1.	Chape talochée sur trottoir	m ²	12,96		
REV-1.1.	Carreaux de sol	m ²	10,08		
REV-2.	Revêtements muraux.				
REV-2.1	Rejointoyage des murs extérieurs à 2,5m de hauteur	m ²	26,46		
REV-2.2	Enduit de ciment sur les murs intérieurs	m ²	27,336		
REV-2.3	Enduit de ciment sur les murs extérieurs	m ²	30,84		

TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE GATUNGURWE EN COMMUNE CANKUZO

I.6. BLOC MORGUE

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U HTVA	P.T HTVA
REV-2.4	Revêtement avec carreaux de faïences dans les toilettes et dans la cuisine	m ²	18,9		
REV-2.5	Plinthe en ciment lissé, hauteur 15cm	ml	28,8		
	Sous-total: Revêtement				
HUI-	HUISSERIES				
HUI-1.	Portes.				
HUI-1.1.1	Portes extérieures métalliques double en tôle pleine : 180cmx210cm	pce	1		
	Sous-total: Huisserie et menuiserie				
PLF-	FAUX PLAFOND				
PLF-1.	Faux plafond en unalit sur Gitage en bois (Cadre : 60cm x60 cm)	m ²	10,64		
	Sous-total: Faux plafond				
TOI-	TOITURE				
TOI-1.	Rampants en tubes de 60X40X1,2	ml	14,2		
TOI-2.	Pannes en tubes de 40X40X1,2	ml	36		
TOI-3	Tôles BG 28 teintée chocolat	m ²	36		
TOI-4	Rives métalliques en profilés C 150X30X1,2 sur mur pignon	ml	22		
	sous total couverture				
PEI-	PEINTURE.				
PEI-1.	Peinture vinylique sur murs				
PEI-1.1.	Peinture Latex couche de base intérieur et extérieur	m ²	50,16		
PEI-1.2.	Peinture vinylique sur murs intérieur au-dessus de hauteur de 1,50m	m ²	26,34		
PEI-1.	Peinture vinylique sur faux plafond	m ²	10,64		
	Sous-total: Peinture				
SAN-	PLOMBERIE- SANITAIRE				
SAN-1.3.	Tuyau PPR ¾"	ml	60,00		
SAN-1.4.	Tuyau PPR ½"	ml	14,40		
SAN-2.5	Evier double inoxydable	pce	1		
SAN-3.4	Puits perdu.	pce	1		
	Sous-total: Plomberie sanitaire				
REG-	RESEAU D'EGOUTS HORS BATIMENTS				
REG-2.2	Caniveau type 1 : largeur : 30 cm, hauteur : 30 cm	ml	21		
	Sous-total: Réseau d'égout hors bâtiments				
	TOTAL HTVA				
	TVA DE 18%				

TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE GATUNGURWE EN COMMUNE CANKUZO					
I.6. BLOC MORGUE					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX					
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U HTVA	P.T HTVA
	TOTAL TVAC BLOC MORGUE				

NB : La date de remise des offres est reportée au 7/10/2022 à 10 heures

Pour Autorisation de Publication

Administrateur Communal de CANKUZO

Madame Charlotte NDUJERU

